

ZMLUVA O DIELO č. BÚSP-497/2024/Pro-3771/2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Sídlo:	Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie
Zastúpenie:	Mons. prof. František Trstenský PhD., spišský diecézny biskup
Registrácia:	štátom registrovaná cirkev podľa zákona č. 308/1991 Zb.
Splnomocnený zástupca:	ThLic. Peter Matis, splnomocnený zástupca
Bankové spojenie:	SK84 0900 0000 0051 6695 8019
IČO:	00179124
DIČ:	2021235689
IČ DPH:	SK2021235689
Tel.:	+421 911 044 033
e-mail:	projekty@kapitula.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	RN – roofs s.r.o.
Sídlo:	Železničná 27, 053 61 Spišské Vlachy
zastúpenie:	Rastislav Novák, konateľ
IČO:	365 808 56
DIČ:	2021857706
Bankové spojenie:	SK19 1100 0000 0026 2584 0893
Register:	OR mestského súdu Košice, oodiel sro. Vložka č. 15060/V
Tel.:	0905 848 086
e-mail:	rnstrechy@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s názvom: „**Obnova strechy na kanónii č. 6**“ (ďalej len „dielo“) spolufinancovaného z dotácie MIRRI a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vyhotovenie diela je viazané na realizáciu podľa PD, ktorú pripravili Architekti on:off a ktorú schválil KPÚ Prešov.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez závad a nedorobkov brániacich jeho užívaniu v zodpovedajúcej kvalite. Za závary a bránenie v užívaní sa považuje aj prípad, že dielo nespĺňa požadované kvalitatívne, kvantitatívne vady a estetické nároky akejkoľvek časti diela v plnom rozsahu.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

2.4. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s ponukou, ktorú predložil a za podmienok určených v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecnými záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce nad rozsah diela vymedzeného

v tejto zmluve za úhradu, a to na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že jeho cena je dostatočná a maximálna na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vrátane všetkých dodávok, ktoré súvisia so zhotovením diela vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska.

ČLÁNOK 3 ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA DIELA

3.1. Obnova strechy a sanácia múrov podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ bude pri prácach dodržiavať osobitné požiadavky vyplývajúce zo Zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Vykonávanie reštaurátorských postupov zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilých osôb so skúsenosťami v príslušnom odbore.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, dodatočne písomne požadované objednávateľom.

3.4. Pre predmet zmluvy uvedený v Článku 2 tejto zmluvy dodávateľ zrealizuje a predmetné dielo odovzdá podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov v termíne stanovenom touto zmluvou.

3.5. Pri prácach na „diela“ sa realizujú – práce definované v projektovej dokumentácii a podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 4 ČAS ZHOTOVENIA DIELA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy zrealizuje v lehote **do 31.12.2025.**

4.2. Realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutými lehotami. Ku ich splneniu si zhotoviteľ a objednávateľ dohodnú čiastkové termíny podľa harmonogramu, ktorý spracuje a predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise zmluvy.

4.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela.

4.4. Dodržanie termínov tejto zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa. V prípade, že by z tohto dôvodu došlo k prerušeniu realizácie prác, lehota na zhotovenie diela sa môže predĺžiť o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu vykonania.

4.5. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác, resp. ich častí po dohode s objednávateľom v prípade:

- a) Okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov, odstraňovania škôd spôsobených neoprávneným predčasným užívaním predmetu zmluvy, výluky vo verejnom záujme a podobne.
- b) Vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané konaním zhotoviteľa.
- c) Nepredvídateľných okolností súvisiacich s realizáciou diela.

ČLÁNOK 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so Zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Zb. na cene predmetu zmluvy vo výške:

Zmluvná cena bez DPH: 227 220,06 Eur

Sadzba DPH 23%: 52 260,61 Eur

Zmluvná cena vrátane DPH: 279 480,67 Eur

(slovom: dvestosedemdesiatdeväťtisícštyristoosemdesiat eur 0,67 centov)

Kompletný položkovitý rozpočet (cenová ponuka) tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy a je pre vymedzenie predmetu zmluvy záväzný.

5.2. Predkladané ceny sú ceny pevné.

5.3. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy na základe faktúr. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný objednávateľom, ktorý predloží zhotoviteľovi do 3 dní po uplynutí mesiaca.

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti 14 dní od ich obdržania.

5.5. Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviac práce) odsúhlasí zhotoviteľ zápisnične s objednávateľom ako Dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie. Ak ide o práce naviac, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočností zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v ponuke.

5.6. Fakturované budú iba skutočne vykonané práce, pričom môže prísť ku zníženiu alebo zvýšeniu rozpočtových množstiev v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí, alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod jej vrátenia.

5.7. Zhotoviteľ je povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru po opravení opätovne vystaviť. Doručením správne vystavenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.

5.8. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po prevzatí diela ako celku objednávateľom za predpokladu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

5.9. Dohodnutá cena môže byť upravená len v prípade:

- a) administratívnych opatrení štátu - zmeny DPH,
- b) požiadaviek objednávateľa – opodstatnené práce uplatnené objednávateľom, zvyšujúce alebo znižujúce ich rozsah. Zmeny rozsahu prác z iných dôvodov, odsúhlasených objednávateľom.

ČLÁNOK 6 ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisnične s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb. V zápise bude uvedený stav pracoviska a prípadné nedostatky. Ak také nedostatky nie sú uvedené má sa za to, že stavenisko je bez väd. Ochranu staveniska zabezpečuje zhotoviteľ.

6.2. Objednávateľ zabezpečí odberné miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov energií zhotoviteľa.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu, poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi. Ak poruší túto povinnosť, zjedná nápravu

objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a dodržiavanie protipožiarnych smerníc.

6.4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

6.5. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Stavebný denník bude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi.

6.6. Na všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ povinný včas upozorniť zápisom do stavebného denníka. Zápis v stavebnom denníku nenahrádza dodatok k tejto zmluve.

6.7. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie množstva a kvality prác a to prostredníctvom stavebného dozoru alebo priamo. Prípadné nedostatky sú zapisované do stavebného denníka. V prípade, že zhotoviteľ v stavebnom denníku zapísané nedostatky neodstráni v určenej lehote, môže ich dať odstrániť objednávatel tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Pre kontrolu prác, ktoré majú byť vykonané sa uplatnia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.8. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávatel zápisom do stavebného denníka.

6.9. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym dokončením. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávatel je povinný ukončené dielo prevziať ak sa nevyskytli vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

6.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne.

6.11. K odovzdaniu a prevzatíu diela pripraví zhotoviteľ doklady potrebné k odovzdaniu diela objednávateľovi v rozsahu ním zhotovovaného diela. Nedodanie potrebných dokladov sa považuje za nesplnenie diela riadne a včas.

6.12. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je „**Zápis o odovzdaní a prevzatí diela**“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Zápis podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V Zápise zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. Zápis obsahuje najmä:

- zhodnotenie kvality vykonaných prác,
- súpis zistených väd a nedorobkov,
- dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
- v prípade väd, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.

6.13. Zhotoviteľ vyprace stavenisko v deň odovzdania diela objednávateľovi, okrem vecí potrebných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov. Ak tak neurobí, je oprávnený veci zhotoviteľa odstrániť na jeho náklady objednávateľ.

ČLÁNOK 7

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

7.1. Záručná lehota na práce je päť rokov od protokolárneho odovzdania diela.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného, mechanického poškodenia diela, poškodenia živelnou pohromou, poškodenia spôsobené narušenou statikou.

7.5. Pri záruke na akosť platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia väd a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.

7.6. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.

7.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

7.8. Oznámenie väd (reklamácia) bude vykonané písomne. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

a) **zjavné vady**, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, najneskôr do 14 dní od prevzatia diela zhotoviteľom.

b) **skryté vady**, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.

7.9. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase, inak v lehote požadovanej objednávateľom.

ČLÁNOK 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

8.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

ČLÁNOK 9 DOHODA O ZMLUVNÝCH POKUTÁCH

9.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín dodania predmetu zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

9.2. V prípade neodstránenia väd, resp. nedorobkov v termíne dohodnutom pri odovzdaní stavby je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. To isté platí pre neodstránenie reklamovaných väd diela.

9.3. V prípade omeškania s úhradou faktúr má zhotoviteľ právo uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

ČLÁNOK 10 OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác.

10.2. Až do odstránenia nedostatkov uvedených v Článku 9, bod 9.2. je objednávateľ povinný vykonávať úhrady za realizáciu tých častí diela, ktorých sa vadné plnenie netýka.

10.3. Odstúpenie od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ako aj v ostatných náležitostiach v nej neuvedených, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

10.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu podľa tejto zmluvy.

10.6. Obchodné tajomstvo:

a) Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

b) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

10.7. Zhotoviteľ je víťazom verejnej súťaže realizovanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znenia. Zmluva o dielo bola vypracovaná na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 24.07.2025 a ponuky zhotoviteľa zo dňa 31.07.2025.

ČLÁNOK 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravenými touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.2. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

11.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Spišskom Podhradí, dňa 11. 08. 2025
.....

Za objednávateľa:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie


ThLic. Peter Matis
splnomocnený zástupca



V Sp. Podhradí, dňa 11. 08. 2025
.....

Za zhotoviteľa:

Konateľ spoločnosti





DIECÉZNA KÚRIA
PROJEKTOVÉ ODDELENIE

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Spišská Kapitula 661/9, 053 04 Spišské Podhradie

Spišské Podhradie, dňa 01.01.2025
Prot. č. BÚSP-497/2024/Pro-1943/2025

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ: **Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie**
Sídlo: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
IČO: 00179124
Právna forma: cirkevná organizácia
Zastúpený: Mons. prof. František Trstenský, PhD., spišský diecézny biskup

(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

týmto v plnom rozsahu splnomocňuje

Splnomocnenec: **Mgr. Peter Matis**
Dátum a miesto nar.: 1.9.1990, Trstená
Číslo OP: NJ280208
Rodné číslo: 900901/7919
Trvalé bydlisko: Hlavná 837/770, 029 47 Oravská Polhora

(ďalej ako „**Splnomocnenec**“)

na to, aby ho splnomocnenec zastupoval pri všetkých právnych úkonoch v rámci projektu
“*Obnova strechy na kanónii c. 6*“, číslo výzvy PSK-MIRRI.014-204-ITI-EFRR.

V rozsahu toto splnomocnenia je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným orgánom verejnej správy a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať pre splnomocniteľa práva. Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa najmä podpisovať listiny vrátane všetkých typov zmlúv, zastupovať splnomocniteľa vo všetkých súdnych, správnych alebo iných obdobných konaniach, disponovať peňažnými prostriedkami splnomocniteľa, vrátane peňažných prostriedkov nachádzajúcich sa na bankových účtoch splnomocniteľa, preberať všetky typy poštových zásielok adresovaných splnomocniteľovi a v tejto súvislosti vykonávať v mene splnomocniteľa akékoľvek právne úkony.

Toto splnomocnenie je udelené na obdobie od **01.02.2025** do **31.12.2027**.

Splnomocnenec nie je oprávnený dáť sa v prípade potreby zastupovať treťou osobou, ktorá namiesto neho bude v rozsahu toto splnomocnenia konať v mene splnomocniteľa.

Splnomocniteľ

[Redacted signature]

Mons. prof. František Trstenský, PhD.
spišský diecézny biskup



Splnomocnenec toto splnomocnenie v plnom rozsahu prijíma.
V Spišskom Podhradí 01.01.2025

[Redacted signature]

Mgr. Peter Matis

Mesto Spišské Podhradie osvedčuje, že podpis na listine
uznal za svoj **František Trstenský**, rodné číslo **730313/7699**
trvalé bydlisko **Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 658/6**
ktorého totožnosť bola preukázaná **OP č. NC211597**.

Osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe
pod por. č. 491/2025

V Spišskom Podhradí dňa 03.02.2025

Hodina podpísanej listiny 09:10



[Redacted signature]
podpis povereného pracovníka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kanonia Spišské Podhradie	JKSO	
Názov objektu	LPS	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Rastislav Novák		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	31.7.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 307,73	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	5 937,33	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 245,06	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		8 245,06
Objednávateľ				24	DPH 23,00 % z 8 245,06		1 896,36
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		10 141,42
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Kanonia Spišské Podhradie

Objekt: LPS

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Rastislav Novák

Dátum: 31. 7. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 196,86 0,000

1 Zemné práce 3 196,86 0,000

39	113105111.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	60,000	10,41	624,60	0,000
40	596311002.S	Položenie dlažby po prekopoch z kociek kamenných veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	60,000	25,60	1 536,00	0,000
41	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	12,84	770,40	0,000
42	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000	3,50	210,00	0,000
43	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	21,000	2,66	55,86	0,000

OST Ostatné 5 048,20 0,000

001 Ochrana pred bleskom 5 048,20 0,000

29	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	65,000	2,44	158,60	0,000
9	5019345	OBO Pasovina FeZn 30 x 3.5 (5052 DIN 30x3.5)	m	65,000	1,52	98,80	0,000
25	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	175,000	2,56	448,00	0,000
11	5021286	OBO Kruhový vodič AlMgSi 8 mm (RD 8-ALU)	m	130,000	2,87	373,10	0,000
12	5021332	OBO Kruhový vodič AlMgSi 8mm PVC (RD 8-PVC)	m	45,000	4,55	204,75	0,000
28	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	20,000	2,10	42,00	0,000
10	5021162	OBO Kruhový vodič FeZn PVC 10 mm (RD 10-PVC)	m	20,000	2,24	44,80	0,000
27	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi	ks	2,000	7,80	15,60	0,000
2	5401983	OBO Zachytávacia tyč l=2,0 m (101 VL2000)	ks	2,000	49,57	99,14	0,000
30	210220640.S	Držiak zachytávacej tyče	ks	4,000	3,00	12,00	0,000
17	5412609	OBO Držiak zachytávacej tyči (113 Z-16)	ks	4,000	6,84	27,36	0,000
31	210220853.S	Spojka zachytávacia tyč	ks	2,000	4,20	8,40	0,000
18	5335205	OBO Spojka zachytávacia tyč a kruhový vodič (223 DIN ZN)	ks	2,000	2,76	5,52	0,000
22	210220653.S	Rychlosvorka nerez	ks	28,000	2,54	71,12	0,000
1	5311551	OBO Rychlosvorka Vario A2 (249 8-10 VA)	ks	28,000	3,44	96,32	0,000
33	210220613.S	Podpery vedenia nerez na plechové strechy	ks	60,000	2,12	127,20	0,000
14	5215555	OBO Strešný držiak pre taškové strechy, Rd 8 (157 F-VA 230 35)	ks	60,000	3,62	217,20	0,000
32	210220611.S	Podpery vedenia nerez na vrchol krovu	ks	25,000	2,00	50,00	0,000
3	5202510	OBO Držiak vedenia na hrebeň (132 P VA)	ks	25,000	2,95	73,75	0,000
34	210220622.S	Podpery vedenia nerez na falcovaný plech	ks	43,000	1,50	64,50	0,000
4	5317502	OBO Svorka na falc Rd 8-10 (RSF 249 8-10 VA)	ks	43,000	1,32	56,76	0,000
35	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu	ks	5,000	2,31	11,55	0,000
5	5207444	OBO Držiak vedenia na atiku Rd 8-10 mm (177 20 M8)	ks	5,000	4,21	21,05	0,000
36	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia pasovina/guľatina	ks	6,000	2,50	15,00	0,000
7	5313031	OBO Križová svorka pasovina/guľatina (250 AS-FT)	ks	6,000	3,66	21,96	0,000
23	210220656.S	Svorka nerez na odkvapový žľab	ks	7,000	1,50	10,50	0,000
8	5316324	OBO Okapová svorka (267 VA)	ks	7,000	1,94	13,58	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	210220252.S	Svorka FeZn spojovacia pasovina/pasovina	ks	2,000	1,80	3,60	0,000
13	5314658	OBO Križová svorka pasovina/pasovina (256 A-DIN 30 FT)	ks	2,000	2,22	4,44	0,000
38	210220614.S	Podpery vedenia do muriva	ks	50,000	3,61	180,50	0,000
15	5229960	OBO Držiak vedenia na stenu Rd 8-10mm (113 Z8-Z10)	ks	50,000	1,36	68,00	0,000
24	210220657.S	Svorka nerez skúšobná	ks	6,000	3,65	21,90	0,000
6	5304270	OBO Skúšobná svorka Rd 8-10 mm (5002 N-VA)	ks	6,000	2,31	13,86	0,000
16	3049256	OBO číselný štítok (311 N-ALU 8-10)	ks	6,000	0,24	1,44	0,000
48	5331013	OBO Prepájovacie lano 300mm	ks	6,000	10,47	62,82	0,000
44	M015	Revízia	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
45	M001.1	Podružný materiál	%	4,620	39,99	184,75	0,000
46	M002.1	Podružná práca	%	6,710	39,99	268,33	0,000
47	949941101.S	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom	den	5,000	300,00	1 500,00	0,000

Celkom

8 245,06

0,000

[Handwritten signature]
[Redacted area]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Kanonia Spišské Podhradie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Architektonicky...	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval	Rastislav Novák		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	31.7.2025		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 789,46	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	46 615,82	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	71 655,28	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	86 487,84	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		213 548,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		5 426,60
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				218 975,00			
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 218 975,00				50 364,25			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				269 339,25			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Kanonia Spišské Podhradie

Objekt: SO 01 Architektonicky...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Rastislav Novák

Dátum: 31. 7. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 55 405,28 0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 11 937,37 0,000

1	311231124.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MV	m3	18,900	522,98	9 884,32	0,000
2	314232521.S	Murivo komínov z tehál prierezu 150x150 mm MC 10 z tehál pálených plných 290 mm - domurovanie komínu	m3	3,850	533,26	2 053,05	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 230,45 0,000

3	622422711.S	Oprava vonkajších omietok vápenných komína	m2	38,280	23,62	904,17	0,000
4	622425621.S	Oprava v.omiet.vápenných - podstrešnej rímasy	m2	41,000	22,50	922,50	0,000
5	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	138,000	8,78	1 211,64	0,000
6	622460152.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	138,000	4,92	678,96	0,000
7	622460221.S	Vonkajšia omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 3 mm	m2	138,000	12,87	1 776,06	0,000
8	622491340.S	Fasádna farba prírodná vápenná, dvojnásobná biela - komín a rímasy	m2	59,000	7,69	453,71	0,000
9	622902110.S	Očistenie po opravách vonkajších omietok kamenných rím, šambrán	m2	67,000	4,23	283,41	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 36 259,22 0,000

10	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	667,000	3,46	2 307,82	0,000
11	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 001,000	1,86	3 721,86	0,000
12	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	667,000	2,28	1 520,76	0,000
13	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	125,000	10,36	1 295,00	0,000
14	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	667,000	2,31	1 540,77	0,000
15	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	667,000	0,99	660,33	0,000
16	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadennej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,000	14,03	56,12	0,000
17	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,000	3,69	14,76	0,000
18	962032231.S	Búranie muriva podstrešného z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	18,900	171,54	3 242,11	0,000
19	975053131.S	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia do 800 kg/m2	m	85,000	10,12	860,20	0,000
20	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	85,000	16,98	1 443,30	0,000
21	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené - podopretie stropov	m3	5,880	425,59	2 502,47	0,000
22	978023471.S	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového nad strechou, -0,01400t	m2	24,650	3,83	94,41	0,000
23	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	126,780	14,93	1 892,83	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	253,560	10,47	2 654,77	0,000
25	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	126,780	17,62	2 233,86	0,000
26	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	126,780	15,07	1 910,57	0,000
27	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,780	47,29	5 995,43	0,000
28	979089411.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	2,500	577,96	1 444,90	0,000
29	979089951.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - stavebný materiál azbest	t	2,500	346,78	866,95	0,000

99 Presun hmôt HSV 978,24 0,000

30	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	88,369	11,07	978,24	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 158 143,12 0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 557,21 0,000

31	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	86,000	1,23	105,78	0,000
32	8267	Parozábrana	m2	98,900	2,74	270,99	0,000
33	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	85,000	1,06	90,10	0,000
34	712990813.S	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	340,000	2,78	945,20	0,000
35	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,000	48,38	145,14	0,000

713 Izolácie tepelné 2 062,27 0,000

36	713000061.S	voľne medzi krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,002t	m2	86,000	1,51	129,86	0,000
37	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	86,000	4,89	420,54	0,000
38	741010201	Tepelná izolácia sklená vlna, hrúbka 200 mm	m2	87,720	17,18	1 507,03	0,000
39	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,100	48,42	4,84	0,000

762 Konštrukcie tesárske 53 874,11 0,000

40	762331811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00800 t	m	106,000	2,47	261,82	0,000
41	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	490,000	3,09	1 514,10	0,000
42	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	375,000	3,72	1 395,00	0,000
43	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	106,100	10,22	1 084,34	0,000
44	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	371,455	14,06	5 222,66	0,000
45	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 460 cm2	m	401,991	15,26	6 134,38	0,000
46	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	31,800	973,14	30 945,85	0,000
47	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	360,000	6,54	2 354,40	0,000
48	605410000200	Rezivo stavebné zo smrek - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-150 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	1,600	425,59	680,94	0,000
49	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	85,000	2,09	177,65	0,000
50	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	360,000	1,23	442,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	31,800	38,72	1 231,30	0,000
52	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	25,000	5,66	141,50	0,000
53	611920007501.S	Drevený obklad dlážkovica - palubka podlahová, hxš 19x121 mm, dĺžka 3000-5000 mm, smrek A/B	m2	25,000	40,27	1 006,75	0,000
54	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	19,020	67,33	1 280,62	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 91 992,48 0,000

55	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	440,600	17,23	7 591,54	0,000
56	764314501.S	Krytiny z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, zaťahový pás	m2	71,700	24,76	1 775,29	0,000
57	764314531.S	Krytiny z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30°	m2	84,600	98,72	8 351,71	0,000
58	764314552.S	Krytiny z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, zo šablón veľ. do 0,2 m2, sklon nad 30° do 45°	m2	356,000	122,00	43 432,00	0,000
59	764324514.S	Oplechovanie z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách r.š. 500 mm vrátane doplnkov	m	152,000	50,74	7 712,48	0,000
60	764324554.S	Montážny materiál pre klampiarske práce	ks	1,000	70,22	70,22	0,000
61	764334081.S	Montáž oplechovania prestupov z titáňzinkového TiZn plechu, (svetlovod, strešné okno komín), r.š. 333 mm - vrátane doplnkov	ks	8,000	131,96	1 055,68	0,000
62	191120000400	Plech titáňzinkový, hr. 0,70 mm, RHEINZINK	m2	11,400	54,89	625,75	0,000
63	764334096.S	Montáž bočného napojenia na stenu z titáňzinkového TiZn plechu, jednodielne, r.š. 330 mm	m	25,900	39,49	1 022,79	0,000
64	191120000700.S	Plech titán-zinok, hr. 0,70 mm	m2	5,853	54,89	321,27	0,000
65	764334521.S - r	Bodový snehový zachytávač	ks	1 072,000	3,37	3 612,64	0,000
66	764354021.S	Montáž príslušenstva k žľabom z titáňzinkového TiZn plechu, roh r.š. 200 - 400 mm	ks	7,000	4,76	33,32	0,000
67	553440055200.S	Roh lisovaný polkruhový titán-zinok vnútorný/vonkajší, r.š. 330 mm	ks	7,000	17,94	125,58	0,000
68	764354023.S	Montáž príslušenstva k žľabom z titáňzinkového TiZn plechu, čelo r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,70	14,80	0,000
69	553440017700.S	Čelo lisované polkruhové titán-zinok, rozmer 330 mm	ks	4,000	1,37	5,48	0,000
70	764354025.S	Montáž príslušenstva k žľabom z titáňzinkového TiZn plechu, hák r.š. 200 - 400 mm	ks	98,000	4,87	477,26	0,000
71	553440055600.S	Hák obaľovaný polkruhový titán-zinok, r.š. 330/550 mm, predĺžený + 50 mm	ks	91,000	4,28	389,48	0,000
72	553440055700	Hák obaľovaný titán-zinok TZHOB 40/610 25/6, r.š. 400 mm, predĺžený + 50 mm, KJG	ks	7,000	6,76	47,32	0,000
73	764354036.S	Montáž kotlíka kónického z titáňzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000	10,53	31,59	0,000
74	553440058300	Kotlík lisovaný titán-zinok TZKL 33/100, rozmer 330/100 mm zváraný, KJG	ks	3,000	8,67	26,01	0,000
75	764354039.S	Montáž ochranného polkruhového žľabu pred listím r.š. 250 - 400 mm	m	71,000	6,53	463,63	0,000
76	553440033200.S	Ochrana polkruhového žľabu pred listím z ťahokovu titán-zinok, rozmer 330 mm	m	71,000	10,33	733,43	0,000
77	764354127.S	Žľaby z titáňzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	71,700	50,03	3 587,15	0,000
78	764364522.S	Oplechovanie z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, vikier rozvinutej plochy do 6 m2, so sklonom nad 30° do 45°	ks	1,000	123,97	123,97	0,000
79	764391620.S	Záveterná lišta z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, r.š. 330 mm vrátane doplnkov	m	2,900	34,16	99,06	0,000
80	764392660.S	Úžľabie z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, r.š. 670 mm vrátane doplnkov (lež. príponky, prídabný Zprofil, spájka 40%)	m	9,400	71,18	669,09	0,000
81	764393670.S	Hrebeň strechy z predzvetraného titáňzinkového TiZn plechu, r.š. 800 mm	m	17,400	79,98	1 391,65	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	764394620.S	Nárožie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 250 mm	m	58,300	29,01	1 691,28	0,000
83	764395610.S	Hrebeň pultovej strechy r.š. 250 mm vrátane doplnkov	m	13,700	27,90	382,23	0,000
84	764396230.S	Pripojovacia lišta dilatačná z pozinkovaného PZ plechu, r.š. do 120 mm	m	10,000	12,29	122,90	0,000
85	764430210.S	Vystužujúci plech 1,0mm	m	96,400	22,45	2 164,18	0,000
86	764434506.S	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 670 mm	m	4,900	124,42	609,66	0,000
87	764454023.S	Montáž kolien z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry	ks	9,000	9,33	83,97	0,000
88	553440057100.S	Koleno lisované titán-zinok 72°, priemer 120 mm	ks	9,000	12,17	109,53	0,000
89	764454032.S	Montáž objímky skrutkovacej z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry	ks	21,000	4,06	85,26	0,000
90	553440059700.S	Objímka lisovaná titán-zinok, šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	21,000	8,94	187,74	0,000
91	764454124.S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	26,900	44,41	1 194,63	0,000
92	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,210	96,91	1 570,91	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 460,71 0,000

93	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	196,000	4,98	976,08	0,000
94	765321810.S	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t	m2	160,000	9,27	1 483,20	0,000
95	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027	52,78	1,43	0,000

766 Konštrukcie stolárske 116,10 0,000

96	766672060.S	Montáž okna strešného	ks	2,000	58,05	116,10	0,000
----	-------------	-----------------------	----	-------	-------	--------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 261,34 0,000

97	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - strmene	kg	45,000	5,11	229,95	0,000
98	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	135,500	7,32	991,86	0,000
99	137110001600.S	Materiál oceľ - ťažko a strmen	t	0,181	1 854,72	335,70	0,000
100	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	180,000	3,84	691,20	0,000
101	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,193	65,44	12,63	0,000

783 Nátery 3 818,90 0,000

102	783711101.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením	m2	35,000	1,97	68,95	0,000
103	783711201.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	35,000	5,83	204,05	0,000
104	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	601,000	5,90	3 545,90	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 5 426,60 0,000

105	HZS000113.S	Stavebno montážne práce - autožeriav	hod	60,000	56,75	3 405,00	0,000
106	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	80,000	25,27	2 021,60	0,000

Celkom 218 975,00 0,000