

ZMLUVA O DIELO č. BÚSP-1550/2023/Pro-397/2026

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie**
Sídlo: Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie
Zastúpenie: Mons. prof. František Trstenský PhD., spišský diecézny biskup
Registrácia: štátom registrovaná cirkev podľa zákona č. 308/1991 Zb.
Splnomocnený zástupca: ThLic. Peter Matis, splnomocnený zástupca
Bankové spojenie: SK32 0900 0000 0051 4681 1570
IČO: 00179124
DIČ: 2021235689
IČ DPH: SK2021235689
Tel.: +421 911 044 033
e-mail: projekty@kapitula.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.**
Sídlo: Sadová 424/53, 053 14 Spišský Štvrtok
zastúpenie: Pavol Lenárd, konateľ
IČO: 50524089
DIČ: 2120357305
IČ DPH: SK2120357305
Bankové spojenie: SK63 1111 0000 0013 9750 3005
Register: OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 39980/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s názvom: „Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí - Obnova kultúrnej stodoly a zázemia“ (ďalej len „dielo“) realizovaného počas realizácie stavby pre projekt „*Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí.*“ a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vyhodenie diela je viazané na realizáciu podľa PD, ktorú pripravili Architekti on:off a ktorú schválil KPIÚ Prešov.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez závad a nedorobkov brániacich jeho užívaniu v zodpovedajúcej kvalite. Za závary a bránenie v užívaní sa považuje aj prípad, že dielo nespĺňa požadované kvalitatívne a kvantitatívne parametre a estetické nároky akejkoľvek časti diela v plnom rozsahu.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

2.4. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s ponukou, ktorú predložil a za podmienok určených v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecnými záväznými predpismi ako i s požiarnymi a

bezpečnostnými predpismi. Naviac práce je možné realizovať výlučne na základe písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami financovania projektu.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že jeho cena je dostatočná a maximálna na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vrátane všetkých dodávok, ktoré súvisia so zhotovením diela vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska.

ČLÁNOK 3 ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA DIELA

3.1. Obnova kultúrnej stodoly a zázemia podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce výlučne na základe písomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s čl. 2.4 tejto zmluvy.

3.3. Pre predmet zmluvy uvedený v Článku 2 tejto zmluvy zhotoviteľ zrealizuje a predmetné dielo odovzdá podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov v termíne stanovenom touto zmluvou.

3.4. Pri prácach na „diela“ sa realizujú – práce definované v projektovej dokumentácii a podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 4 ČAS ZHOTOVENIA DIELA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy zrealizuje v lehote **do 31.07.2026.**

4.2. Realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutými lehotami. Ku ich splneniu si zhotoviteľ a objednávateľ dohodnú čiastkové termíny podľa harmonogramu, ktorý spracuje a predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise zmluvy.

4.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela.

4.4. Dodržanie termínov tejto zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa. V prípade, že by z tohto dôvodu došlo k prerušeniu realizácie prác, lehota na zhotovenie diela sa môže predĺžiť o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu vykonania.

4.5. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác, resp. ich časti po dohode s objednávateľom v prípade:

- a) Okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov, odstraňovania škôd spôsobených neoprávneným predčasným užívaním predmetu zmluvy, výluky vo verejnom záujme a podobne.
- b) Vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané konaním zhotoviteľa.
- c) Nepredvídateľných okolností súvisiacich s realizáciou diela.

ČLÁNOK 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so Zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Zb. na cene predmetu zmluvy vo výške:

Zmluvná cena bez DPH: 241 094,91 Eur

Sadzba DPH 23%: 55 451,83 Eur

Zmluvná cena vrátane DPH: 296 546,74 Eur

(slovom: Dvestodevät'desiatšesťtisíc päťstoštyridsaťšesť eur a sedemdesiatštyri centov.)

Kompletný položkový rozpočet (cenová ponuka) tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy a je pre vymedzenie predmetu zmluvy záväzný.

5.2. Predkladané ceny sú ceny pevné.

5.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednu priebežnú faktúru po riadnom vykonaní a objednávatel'om protokolárne potvrdení ucelenej časti diela, ktorou sa rozumie realizácia najmenej 50 % rozsahu predmetu zmluvy, a to maximálne do výšky 50 % z celkovej ceny diela.

5.4. Priebežná faktúra nepredstavuje zálohovú platbu a môže byť vystavená výlučne na základe skutočne vykonaného a objednávatel'om potvrdeného plnenia. Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť riadne vystavenú priebežnú faktúru a záverečnú faktúru v lehote splatnosti 60 dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.

5.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú faktúru po úplnom dokončení diela a jeho riadnom, protokolárnom odovzdaní objednávatel'ovi bez väd a nedorobkov, resp. po ich odstránení.

5.6. Fakturované budú iba skutočne vykonané práce, pričom môže prísť ku zníženiu alebo zvýšeniu rozpočtových množstiev v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy. Objednávatel' je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí, alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávatel' uviesť dôvod jej vrátenia.

5.7. Zhotoviteľ je povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru po opravení opätovne vystaviť. Doručením správne vystavenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.

5.8. Dohodnutá cena môže byť upravená len v prípade:

a) administratívnych opatrení štátu - zmeny DPH,

b) požiadaviek objednávatel'a – opodstatnené práce uplatnené objednávatel'om, zvyšujúce alebo znižujúce ich rozsah. Zmeny rozsahu prác z iných dôvodov, odsúhlasených objednávatel'om.

ČLÁNOK 6

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľ'ovi stavenisko zápisnične s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb. V zápise bude uvedený stav pracoviska a prípadné nedostatky. Ak také nedostatky nie sú uvedené má sa za to, že stavenisko je bez väd. Ochranu staveniska zabezpečuje zhotoviteľ'.

6.2. Objednávatel' zabezpečí odberné miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov energií zhotoviteľ'a.

6.3. Zhotoviteľ' zodpovedá za čistotu, poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ' objednávatel'ovi. Ak poruší túto povinnosť, zjedná nápravu objednávatel' na náklady zhotoviteľ'a. Zhotoviteľ' zodpovedá za BOZP a dodržiavanie protipožiarnych smerníc.

6.4. Zhotoviteľ' je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

6.5. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávatel'a, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Stavebný denník bude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi.

6.6. Na všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ' povinný včas upozorniť zápisom do stavebného denníka. Zápis v stavebnom denníku nenahrádza dodatok k tejto zmluve.

- 6.7. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie množstva a kvality prác a to prostredníctvom stavebného dozoru alebo priamo. Prípadné nedostatky sú zapisované do stavebného denníka. V prípade, že zhotoviteľ v stavebnom denníku zapísané nedostatky neodstráni v určenej lehote, môže ich dať odstrániť objednávateľ tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Pre kontrolu prác, ktoré majú byť vykonané sa uplatnia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ zápisom do stavebného denníka.
- 6.9. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym dokončením. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať ak sa nevyskytli vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne.
- 6.11. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ doklady potrebné k odovzdaniu diela objednávateľovi v rozsahu ním zhotovovaného diela. Nedodanie potrebných dokladov sa považuje za nesplnenie diela riadne a včas.
- 6.12. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je „**Zápis o odovzdaní a prevzatí diela**“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Zápis podpíše zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V Zápise zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. Zápis obsahuje najmä:
- zhodnotenie kvality vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
 - v prípade vád, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.
- 6.13. Zhotoviteľ vyprace stavenisko v deň odovzdania diela objednávateľovi, okrem vecí potrebných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov. Ak tak neurobí, je oprávnený veci zhotoviteľa odstrániť na jeho náklady objednávateľ.

ČLÁNOK 7

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 7.1. Záručná lehota na práce je päť rokov od protokolárneho odovzdania diela.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného, mechanického poškodenia diela, poškodenia živelnou pohromou, poškodenia spôsobené narušenou statikou.
- 7.5. Pri záruke na akosť platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.
- 7.6. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 7.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

7.8. Oznámenie vád (reklamácia) bude vykonané písomne. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

a) **zjavné vady**, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, najneskôr do 14 dní od prevzatia diela zhotoviteľom.

b) **skryté vady**, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.

7.9. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase, inak v lehote požadovanej objednávateľom.

ČLÁNOK 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

8.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

ČLÁNOK 9 DOHODA O ZMLUVNÝCH POKUTÁCH

9.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín dodania predmetu zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

9.2. V prípade neodstránenia vád, resp. nedorobkov v termíne dohodnutom pri odovzdaní stavby je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. To isté platí pre neodstránenie reklamovaných vád diela.

9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

ČLÁNOK 10 OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác.

10.2. Až do odstránenia nedostatkov uvedených v Článku 9, bod 9.2. je objednávateľ povinný vykonávať úhrady za realizáciu tých častí diela, ktorých sa vadné plnenie netýka.

10.3. Odstúpenie od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ako aj v ostatných náležitostiach v nej neuvedených, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

10.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu podľa tejto zmluvy.

10.6. Obchodné tajomstvo:

a) Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

b) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

10.7. Zhotoviteľ je víťazom verejnej súťaže realizovanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmluva o dielo bola vypracovaná na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 16.01.2026 a ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.01.2026.

10.8. Zhotoviteľ je povinný umožniť, strpieť a aktívne sa podieľať na výkone kontroly, auditu, overenia alebo iného dohľadu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy a s realizáciou projektu financovaného v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko. Zhotoviteľ je povinný subjektom kontroly poskytnúť úplnú súčinnosť, najmä umožniť vstup do priestorov súvisiacich s realizáciou diela, sprístupniť účtovné, technické a iné relevantné doklady, dokumentáciu, informácie a vysvetlenia týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, a to počas realizácie diela aj po jeho ukončení, v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi a pravidlami programu.

ČLÁNOK 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravenými touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.2. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

11.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Spišskom Podhradí, dňa **27. 01. 2026**

Za objednávateľa:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie

ThLic. Peter Matis
splnomocnený zástupca



V Spišskom Štvrtku dňa **27. 01. 2026**

Za zhotoviteľa:

AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.
Sadová 424/53, 053 14
IČO: 50524020357305

Pavol Lenárd
konateľ



DIECÉZNA KÚRIA
PROJEKTOVÉ ODDELENIE

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Spišská Kapitula 661/9, 053 04 Spišské Podhradie

Spišské Podhradie, dňa 1. 6. 2024
Prot. č. BÚSP-1550/2023/Vkc-3789/2024

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ: **Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie**
Sídlo: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
IČO: 00179124
Právna forma: cirkevná organizácia
Zastúpený: Mons. prof. František Trstenský, PhD., spišský diecézny biskup

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto v plnom rozsahu splnomocňuje

Splnomocnenec: **Mgr. Peter Matis**
Dátum a miesto nar.:
Číslo OP:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

(ďalej ako „Splnomocnenec“)

na to, aby ho splnomocnenec zastupoval pri všetkých právnych úkonoch v rámci projektu „*Ciricium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí*“, číslo PLSK.03.01-IP.01-0015/23.

V rozsahu toto splnomocnenia je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným orgánom verejnej správy a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať pre splnomocniteľa práva. Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa najmä podpisovať listiny vrátane všetkých typov zmlúv, zastupovať splnomocniteľa vo všetkých súdnych, správnych alebo iných obdobných konaniach, disponovať peňažnými prostriedkami splnomocniteľa, vrátane peňažných prostriedkov nachádzajúcich sa na bankových účtoch splnomocniteľa, preberať všetky typy poštových zásielok adresovaných splnomocniteľovi a v tejto súvislosti vykonávať v mene splnomocniteľa akékoľvek právne úkony.

Toto splnomocnenie je udelené na obdobie od **1.6.2024** do **31.12.2026**.

Splnomocnenec nie je oprávnený dáť sa v prípade potreby zastupovať tretou osobou, ktorá namiesto neho bude v rozsahu toto splnomocnenia konať v mene splnomocniteľa.

Splnomocniteľ



Mons. prof. František Trstenský, PhD.
spišský diecézny biskup



Splnomocnenec toto splnomocnenie v plnom rozsahu prijíma.
V Spišskom Podhradí 1.6.2024



Mgr. Peter Matis


Spišské Podhradie osvedčuje, že podpis na listine urobil/a osoba uznaná
.....
.....



Osvedčenie je zapísané v súlade s.....

✓ Spišskom Podhradí dňa 1.7.2024

listina podpísaná listiny K: 45



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 5/25a

Stavba: Kulúrna stodola

Miesto: Spišské podhradie

Dátum: 12.01.2026

Objednávateľ:

Projektant: ARCHITEKT onn.off

Zhotoviteľ: AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

Spracovateľ: PS PROJEKT s.r.o

Huncovce

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	199 135,21	244 936,31
1	SO 01.01 Rekonštrukcia interiéru	98 918,75	121 670,06
2	SO 01.2 Rekonštrukcia objektu zázemia	100 216,46	123 266,25
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		199 135,21	244 936,31

AGLA
stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.
Sadová 424/1, 053 14 Stvrtok
IČO: 5052120357305
22.1.26

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 5/25a
Stavba: Kulturná stodola

JKSO:
Miesto: Spišské podhradie

CS:
Dátum: 12.1.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 50524089
IČ DPH: SK2120357305

Projektant:
ARCHITEKT onn.off

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
PS PROJEKT s.r.o Huncovce

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	199 135,21
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	199 135,21
--------------	------------

Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
23,00%	0,00	0,00
DPH základná	199 135,21	45 801,10
znižená		
23,00%		

Cena s DPH	v	EUR	244 936,31
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

stavebná obch
Sadová 424/53.
IČO 50524089
Stvrtok 053 14
120357305

22.1.2026

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kulturná stodola

Objekt:

1 - SO 01.01 Rekonštrukcia interiéru

JKSO:

Miesto:

Spišské podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

ARCHITEKTI onn.off

Spracovateľ:

PS PROJEKT s.r.o Huncovce

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50524089

IČ DPH:

SK2120357305

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

98 918,75

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

98 918,75

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

98 918,75

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

22 751,31

Cena s DPH

v EUR

121 670,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kulturná stodola

Objekt:

1 - SO 01.01 Rekonštrukcia interiéru

Miesto:

Spišské podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

12.01.2026

Projektant:

ARCHITEKTI onn.off

Spracovateľ:

PS PROJEKT s.r.o
Huncovce

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	98 918,75
5 - Komunikácie	14 975,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 284,70
	12 690,40
PSV - Práce a dodávky PSV	83 943,65
762 - Konštrukcie tesárske	20 809,53
763 - Konštrukcie - drevostavby	36 042,87
766 - Konštrukcie stolárske	8 004,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 467,91
783 - Nátery	4 566,27
784 - Maľby	890,81
786 - Čalúnnické práce	3 162,00

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

98 918,75

stav
Sadov
IČ
22.1.26

ROZPOČET

Stavba:

Kulturná stodola

Objekt:

1 - SO 01.01 Rekonštrukcia interiéru

Miesto:

Spišské podhradie

Objednávateľ:

Dátum: 12.01.2026

Zhotoviteľ:

AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

Projektant: ARCHITEKTI onn.off

PS PROJEKT s.r.o

Spracovateľ: Huncovce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							98 918,745
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 975,100
D	5		Komunikácie				2 284,700
1	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	310,000	7,370	2 284,700
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 690,400
2	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	87,000	9,200	800,400
3	K	632200020.S	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm	m2	310,000	19,000	5 890,000
4	M	592460013700.S	Plátňa betónová, rozmer 300x300x40 mm	ks	1 500,000	4,000	6 000,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 943,645
D	762		Konštrukcie tesárske				20 809,526
5	K	762421130.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými heraklitom	m2	76,000	9,560	726,560
6	M	607150000100.S	Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 15x2500x675 mm	m2	79,040	15,280	1 207,731
7	K	762431130.S	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými heraklitom	m2	240,540	21,560	5 186,042
8	M	607150000110.S	Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 15x2800x1250 mm	m2	250,162	16,500	4 127,673
9	M	607150000110.S	Drevené dvere obložené DHF doskami	m2	8,800	16,500	145,200
10	K	762512255.S - R	Zhotovenie dreveného pódia	m2	32,000	35,870	1 147,840
11	M	590110006500.S	Pódiová doska 2000x1000mm	ks	25,920	319,000	8 268,480
D	763		Konštrukcie - drevostavby				36 042,873
12	K	763161660.S	Montáž - svetelná rampa tvar L, U, pre svetelné rampy a nepriame LED osvetlenie - hliníková	m	34,000	5,000	170,000
13	M	194160000100.S	Profil Al - rampa osvetlenia	m	34,000	8,000	272,000
14	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	120,270	14,420	1 734,293
15	M	605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita	m3	2,662	650,000	1 730,300
16	K	763721201.S	Montáž schodiska priameho pre pódium	m	6,000	3,000	18,000
17	M	612330000100.S	Dodávka podiového schodiska podľa ponuky	ks	2,000	263,000	526,000
18	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	310,000	50,000	15 500,000
19	M	611980003300.S	Drevená podlaha, hrúbka 25 mm, červený smrek	m2	325,500	20,000	6 510,000
20	K	763752112.S	Montáž podláh - drevený rošt . plochy nad 50 do 150 cm2	m	322,000	21,180	6 819,960
21	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči	m3	4,630	300,000	1 389,000
22	K	763781222.S	Montáž stropnej konštrukcie - herklitové steny	m2	38,000	36,140	1 373,320
D	766		Konštrukcie stolárske				8 004,260
23	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového bezfalcového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	49,230	196,920
24	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	42,210	168,840
25	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, 1000x2020mm, typ Ercado Covert+ nalepiť heraklitovú dosku hr.18mm	ks	4,000	360,000	1 440,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	766811071.S	Montáž stolárskeho výrobku - okrúhly stôl 1800x740	ks	10,000	5,000	50,000
27	M	553570030105.S	Okrúhly cateringový stôl 1800x740mm	ks	10,000	280,350	2 803,500
28	K	766821011.S	Montáž - osadenie stoličky	ks	100,000	5,000	500,000
29	M	615180001000.S	Stohovateľná stolička na sedenie	ks	100,000	28,450	2 845,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							10 467,911
30	K	767131019.S-R	Oceľová nosná konštrukcia pre posuvné steny pre steny výšky do 3600 mm,	m2	122,375	9,500	1 162,563
31	M	2418227	Drevotlačná doska Heraklith jednovrstvová, Heraklith C 15x600x2000	m2	122,375	16,500	2 019,188
32	K	767163035.S	Montáž zábradlia hliníkového na pódium	m	8,000	5,000	40,000
33	M	553520003300.S	Zábradlie na pódium	m	8,000	101,520	812,160
34	K	767340030.S	Montáž pre svetelné konštrukcie na väzné trámi	ks	2,000	250,000	500,000
35	M	553580001500.S	Kovová svetelná konštrukcia - na trámoch	m	34,000	112,000	3 808,000
36	K	767340115.S	Montáž označenia - grafické prvky	ks	8,000	3,000	24,000
37	M	553580007400.S	Grafické označovacie prvky - tlač na HPL dosku 120x120mm	ks	8,000	8,000	64,000
38	K	767646280.S	Montáž skrytých hliníkových zárubní jednokridlových	ks	4,000	38,000	152,000
39	M	553310016600.S	Zárubňa skrytá nerezová pre otočné dvere čistý priechod š. 901-1200 mm, v. 1970 a 2100 mm, hr. priečky 100-300 mm	ks	4,000	328,000	1 312,000
40	K	767671100.S - R	Montáž horného dolného posuvného systému - stena	ks	2,000	29,000	58,000
41	M	553410064900.S	Systém posuvný pre stenu	ks	2,000	258,000	516,000
D 783 Nátery							4 566,268
42	K	783894621.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou - transparentný náter	m2	326,162	14,000	4 566,268
D 784 Maľby							890,807
43	K	784422272.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	292,068	3,050	890,807
D 786 Čalúnnické práce							3 162,000
44	K	786632160.S - R	Zatemiňovacie závesy akustické	m2	89,250	24,000	2 142,000
45	K	786691002.S	Ostatné práce: montáž závesnej kolajnecy	m	25,500	20,000	510,000
46	M	553510021500.S	Kolajnica - závesná	m	25,500	20,000	510,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kulturná stodola

Objekt:

2 - SO 01.2 Rekonštrukcia objektu zázemia

JKSO:

Miesto: Spišské podhradie

Objednávateľ:

ČS:

Dátum: 12.01.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50524089

IČ DPH:

SK2120357305

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

Projektant:

ARCHITEKTI onn.off

Spracovateľ:

PS PROJEKT s.r.o Huncovce

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

100 216,46

0,00

Cena bez DPH

100 216,46

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

100 216,46

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

23 049,79

Cena s DPH

v EUR

123 266,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AGLA
stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.
Sadová 424/53, Spišský Štvrtok 053 14
IČO: 50524089 DIČ: 2120357305

22.1.26

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kulturná stodola

Objekt:

2 - SO 01.2 Rekonštrukcia objektu zázemia

Miesto:

Spišské podhradie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

Dátum:

12.01.2026

Projektant:

ARCHITEKTI onn.off

Spracovateľ:

PS PROJEKT s.r.o
Huncovce

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	100 216,46
2 - Zakladanie	41 116,13
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	507,20
5 - Komunikácie	2 107,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 165,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 305,01
99 - Presun hmôt HSV	13 627,74
PSV - Práce a dodávky PSV	1 402,63
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	59 100,33
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	389,30
713 - Izolácie tepelné	796,99
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 349,71
762 - Konštrukcie tesárske	605,73
763 - Konštrukcie - drevostavby	22 524,35
764 - Konštrukcie klampiarske	115,41
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 512,39
766 - Konštrukcie stolárske	6 693,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 575,84
783 - Nátery	5 774,65
784 - Maľby	2 940,98
791 - Zariadenia veľkokuchýň	664,65
	1 157,00

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

100 216,46

ROZPOČET

Stavba:

Kulturná stodola

Objekt:

2 - SO 01.2 Rekonštrukcia objektu zázemia

Miesto:

Spišské podhradie

Dátum:

12.01.2026

Objednávateľ:

Projektant:

ARCHITEKT onn.off

Zhotoviteľ:

AGLA - stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.

Spracovateľ:

PS PROJEKT s.r.o
Huncovce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							100 216,457
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 116,127
D	2		Zakladanie				507,200
1	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	2,692	125,910	338,950
2	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	33,650	5,000	168,250
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 107,585
3	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,135	1 386,850	187,225
4	K	342272031.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	49,240	39,000	1 920,360
D	5		Komunikácie				8 165,964
5	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	36,550	7,210	263,526
6	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm fr.0-63mm	m2	124,180	3,760	466,917
7	K	564710112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 60 mm	m2	124,180	7,520	933,834
8	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	124,180	4,130	512,863
9	K	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku	m2	124,018	19,000	2 356,342
10	M	592460023550	Dlažba travertín brúsený, rozmer 600x600x25 mm	m2	125,258	29,000	3 632,482
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 305,009
11	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	34,000	4,160	141,440
12	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	34,000	24,000	816,000
13	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	241,828	5,600	1 354,237
14	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	241,828	10,500	2 539,194
15	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	241,828	12,500	3 022,850
16	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	98,480	9,500	935,560
17	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	81,747	4,650	380,124
18	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	81,747	7,000	572,229
19	K	622460364.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	81,747	17,000	1 389,699
20	K	622491340.S	Fasádna farba prírodná vápenná, dvojnásobná	m2	81,747	19,780	1 616,956
21	K	632451605.S	Ochranný antikorózný náter na báze cementu s PP vláknami na výstuž	m2	68,000	16,780	1 141,040
22	K	632451621.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravou (reprofiláciou) maltou na betón a murivo hr. 5 mm	m2	68,000	13,000	884,000
23	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	14,410	115,280
24	M	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá švxvhr 600x1970x100 mm	ks	4,000	49,130	196,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	553310007300.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x100 mm	ks	3,000	49,820	149,460
26	M	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm	ks	1,000	50,420	50,420
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 627,739
27	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	25,000	8,610	215,250
28	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	13,500	8,610	116,235
29	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	52,863	5,590	295,504
30	K	965042141.S	Búranie mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,410	150,000	511,500
31	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	34,100	5,330	181,753
32	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	26,020	9,310	242,246
33	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	6,820	22,140	150,995
34	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	6,000	0,450	2,700
35	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	17,640	8,450	149,058
36	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	11,560	10,200	117,912
37	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,770	1,540
38	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	34,500	69,000
39	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,420	67,500	28,350
40	K	971033681.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	1,785	98,170	175,233
41	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	34,000	6,350	215,900
42	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	84,940	6,350	539,369
43	K	978021161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	30,308	6,350	192,456
44	K	978036191.S	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	81,747	4,430	362,139
45	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	60,648	6,270	380,263
46	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	71,928	18,000	1 294,704
47	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,928	15,000	1 078,920
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,928	0,440	31,648
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 529,800	0,440	1 113,112
50	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	71,928	84,000	6 041,952
51	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	120,000	120,000
D 99			Presun hmôt HSV				1 402,630
52	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	140,263	10,000	1 402,630
D PSV			Práce a dodávky PSV				59 100,330
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				389,298
53	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	33,650	0,420	14,133
54	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	38,698	9,680	374,597
55	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	47,310	0,568
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				796,992
56	K	712411101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	34,000	0,420	14,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušadiel	l	8,500	9,680	82,280
58	K	712441559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	34,000	3,990	135,660
59	M	628420000800.S	Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 2,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	39,100	12,450	486,795
60	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	34,000	0,720	24,480
61	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	39,100	1,200	46,920
62	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,148	44,440	6,577
D 713 Izolácie tepelné							1 349,709
63	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	34,000	2,660	90,440
64	M	631650001100	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	34,680	7,250	251,430
65	M	631650000600	Pás ISOVER UNIROL PLUS 50x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	34,000	7,710	262,140
66	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	33,650	2,660	89,509
67	M	283720008800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	68,646	9,390	644,586
68	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,248	46,790	11,604
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							605,725
69	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	4,000	12,210	48,840
70	K	725122813.S	Demontáž pískára s nádržkou	ks	4,000	8,990	35,960
71	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	2,000	27,000	54,000
72	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	2,100	191,190	401,499
73	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	6,000	8,000	48,000
74	K	725330820.S	Demontáž výlevky	ks	1,000	15,940	15,940
75	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	37,150	1,486
D 762 Konštrukcie tesárske							22 524,351
76	K	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t	m	296,470	5,350	1 586,115
77	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	129,800	10,000	1 298,000
78	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	175,200	13,000	2 277,600
79	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	95,000	17,000	1 615,000
80	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	46,400	21,750	1 009,200
81	M	605120002900.S	Rezivo - krov	m3	7,880	396,420	3 123,790
82	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	432,000	4,000	1 728,000
83	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	1,100	396,420	436,062
84	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	126,900	1,590	201,771
85	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,880	100,960	795,565
86	K	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	34,000	10,610	360,740
87	M	605460002600.S	Dosky zo smrekú nehoľbované hr. 25 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	0,918	450,000	413,100
88	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišťovania škár	m2	18,250	13,790	251,668

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	605460002400.S	Dosky hobľované zo smrekú 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	18,250	387,000	7 062,750
90	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,824	62,670	364,990
D 763			Konštrukcie - drevostavby				115,409
91	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	2,350	47,750	112,213
92	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,051	62,670	3,196
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 512,390
93	K	764171433	Záveterná lišta rš. 400 mm	m	13,600	15,870	215,832
94	K	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách	m	19,600	1,940	38,024
95	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	18,750	1,690	31,688
96	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,400	2,240	12,096
97	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	5,600	1,690	9,464
98	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu š. 330 mm	m	6,300	16,940	106,722
99	K	764721115	Oplechovanie odkvapu strechy rš. 330 mm	m	19,000	14,150	268,850
100	K	764731113	Oplechovanie múrov rš. 300 mm	m	19,000	15,560	295,640
101	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	5,600	16,840	94,304
102	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	2,000	17,380	34,760
103	K	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm	ks	2,000	36,730	73,460
104	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	19,000	14,770	280,630
105	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	2,000	12,840	25,680
106	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,259	97,450	25,240
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				6 693,335
107	K	765361815.S	Demontáž krytiny z drevených šindľov do 50 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,045t	m2	126,900	7,240	918,756
108	K	765362071.S	Montáž zastrešenia z drevených šindľov š. 8 cm s dvojitém prekrytím striech jednoduchých, sklon od 35° do 60°	m2	128,000	14,010	1 793,280
109	M	605960000500.S	Šindel drevený klasický šírky 80 mm, prekrytie dvojité, preloženie šindľov 250 mm	ks	7 680,000	0,400	3 072,000
110	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	128,000	4,500	576,000
111	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	6,194	53,810	333,299
D 766			Konštrukcie stolárske				14 575,836
112	K	766621267.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	20,650	19,840	409,696
113	M	283290009300.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	43,365	2,200	95,403
114	M	611110091030.S	Okno drevené jednokridlové S, izolačné trojsklo	m	20,650	230,000	4 749,500
115	K	766660012.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m2	ks	2,000	10,000	20,000
116	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	30,000	240,000
117	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	13,000	104,000
118	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, 600x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	4,000	100,000	400,000
119	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, 700x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	3,000	100,000	300,000
120	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, 900x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	100,000	100,000
121	K	766662215.S	Montáž dverí vchodových drevených s hydroizolačnými páskami priepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	9,800	50,000	490,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	283290009300.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	20,580	2,200	45,276
123	M	611720000010.S	Dvere vchodové drevené jednokrídlové plné masívne izolačné s drevenou zárubňou otváracé	m	9,800	200,000	1 960,000
124	K	766666912.S	Oprava a repasovanie dvojkrídlových drevených vrát vrátane kovania a náteru	ks	2,000	421,140	842,280
125	M	611920000100.S	Materiál na repasovanie drevených vrát	m2	12,480	97,670	1 218,922
126	K	766811013.S	Montáž obslužného pultu vrátane drezu a výčapného zariadenia	ks	1,000	12,000	12,000
127	M	615650000300.S	Obslužný pult - CD konštrukcia+MFD doska hr.19mm + nerezový drež s batériou výčapné zariadenie	ks	1,000	2 500,000	2 500,000
128	K	766811074.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej chladničky	ks	1,000	4,000	4,000
129	M	1699910038	Nerezová chladnička	ks	1,000	546,670	546,670
130	K	766821001.S	Montáž - osadenie stolov skladacích	ks	5,000	5,000	25,000
131	M	615180001100.S	Stôl drevený skladací	ks	5,000	21,940	109,700
132	K	766821002.S	Montáž oceľového vešiaka	ks	1,000	3,000	3,000
133	M	562110000100.S	Oceľový vešiak	ks	1,000	16,250	16,250
134	K	766821011.S	Montáž - osadenie stoličky	ks	20,000	2,000	40,000
135	M	615180001000.S	Stohovateľná stolička na sedenie	ks	20,000	15,370	307,400
136	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,855	42,970	36,739
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 774,654
137	K	767135322.S	Montáž stien interierových deliacich - obsluha	m2	9,600	32,530	312,288
138	M	612110000300.S	Panel z pozinkovaný plech hr.0,55+DTD dosky hr.18mm	m2	9,600	38,450	369,120
139	K	767340115.S	Montáž označenia - grafické prvky	ks	10,000	1,000	10,000
140	M	553580007400.S	Grafické označovacie prvky - tlač na HPL dosku 120x120mm	ks	8,000	2,000	16,000
141	M	553580007400.S-1	Grafické označovacie prvky - tlač na HPL dosku 150x1400mm - nápis občerstvenie	ks	2,000	2,000	4,000
142	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - predajný pult a police	kg	325,000	7,900	2 567,500
143	M	133210002700.S	Materiál oceľ a plechy pult a police	t	0,325	1 500,000	487,500
144	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného - pult a police	kg	325,000	6,000	1 950,000
145	K	998767101.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,905	64,360	58,246
	D	783	Nátery				2 940,981
146	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	7,500	15,840	118,800
147	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	7,500	9,210	69,075
148	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	18,250	19,240	351,130
149	K	783726100.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	18,250	19,240	351,130
150	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	90,000	11,210	1 008,900
151	K	783894422.S	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými pre interier stien dvojnásobný - umývateľný náter stien	m2	64,278	16,210	1 041,946
	D	784	Maľby				664,650
152	K	784424271.S	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, biele s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	211,000	3,150	664,650
	D	791	Zariadenia veľkokuchýň				1 157,000
153	K	791641101.S	Montáž nerezových pracovných stolov	ks	2,000	20,000	40,000
154	M	1 - ner	Nerezové pracovné a umývacie stoly 1200x600x850mm	ks	1,000	472,000	472,000
155	M	2 - ner	Nerezové pracovné a umývacie stoly 1400x600x850mm	ks	1,000	645,000	645,000

Predbežný rozpočet_20251204

Stavba: REVITALIZÁCIA KULTÚRNEJ STODOLY

Miesto: Spišské Podhradie

Dátum: 4.12.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

AGLA
stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.
Sadová 424/53, Spišský Štvrtok 053 14
IČO:50524089 DIČ:2120357305

Cena bez DPH			41 959,70
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	41 959,70	9 650,73
Cena s DPH v EUR			51 610,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

22.12.2025
stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o.
Sadová 424/53, Spišský Štvrtok 053 14
IČO:50524089 DIČ:2120357305

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA KULTÚRNEJ STODOLY

Miesto: Spišské Podhradie

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		41 959,70	51 610,43
SO 01.1	Kultúrna stodola - rekonštrukcia interiéru	25 364,39	31 198,20
SO 01.2	Kultúrna stodola - rekonštrukcia objektu zázemia	16 595,31	20 412,23

LA
stavebná spoločnosť, s.r.o.
Sadová 42, 062 01 Spišský Štvrtok, Účes
IČO: 50... DIČ: 2120357366
2.12.26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA KULTÚRNEJ STODOLY

Objekt:

SO 01.2 - Kultúrna stodola - rekonštrukcia objektu zázemia

Miesto: Spišské Podhradie

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AGLA
stavebná obchodná spoločnosť, s r.o.
Sadová 424/53, Spišský Štvrtok 053 14
IČO:50524089 DIČ:2120357305

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		16 595,31	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 595,31	23,00%	3 816,92
Cena s DPH		v EUR 20 412,23	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

stavebná o
Sadová 424/
IČO:5052
čnosť s
vrtok 053
0357305

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA KULTÚRNEJ STODOLY

Objekt:

SO 01.2 - Kultúrna stodola - rekonštrukcia objektu zázemia

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.12.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	16 595,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 141,90
M - Práce a dodávky M	14 053,41
21-M - Elektromontáže	5 239,70
21-M-S - Svietidla	3 703,09
21-M-R - Rozvádzač	2 988,89
21-M-B - Bleskozvod	1 146,23
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	525,50
95-M - Revízie	450,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 400,00

stavebná
Sadová 41
IČO: 50
7305

22.12.26

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA KULTÚRNEJ STODOLY

Objekt:

SO 01.2 - Kultúrna stodola - rekonštrukcia objektu zázemia

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.12.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 595,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 141,90

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 141,90

1	K	971033241.S	Vybúranie otvorov v murive základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu plochy do 0,0225 m2, hr. do 300 mm - 0,008 t	ks	1,000	5,90	5,90
2	K	973031616.S	Vysekánie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	43,000	2,00	86,00
3	K	974031121.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm - 0,002 t	m	500,000	2,10	1 050,00

D M

Práce a dodávky M

14 053,41

D 21-M

Elektromontáže

5 239,70

4	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	350,000	1,11	388,50
5	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	350,000	0,74	259,00
6	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	400,000	1,26	504,00
7	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	400,000	1,18	472,00
8	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000	1,23	123,00
9	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	100,000	1,15	115,00
10	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	5,000	1,60	8,00
11	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	5,000	4,00	20,00
12	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	300,000	0,91	273,00
13	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	300,000	0,66	198,00
14	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	20,000	6,67	133,40
15	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	20,000	0,82	16,40
16	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	20,000	1,06	21,20
17	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	43,000	2,00	86,00
18	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	43,000	0,35	15,05
19	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	27,50	27,50
20	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	6,00	6,00
21	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,07	21,07
22	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	26,000	6,00	156,00
23	M	753186	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X2P+T 16A S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	6,000	11,00	66,00
24	M	753179	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU IP44 BIELA	ks	10,000	20,40	204,00
25	M	753180	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	10,000	7,58	75,80
26	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	3,25	35,75
27	M	752101	VALENA LIFE SPÍNAČ Č.1 BIELY	ks	10,000	8,00	80,00
28	M	752151	VALENA LIFE SPÍNAČ Č.1 IP44 BIELY	ks	1,000	13,31	13,31
29	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	3,70	7,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	752106	VALENA LIFE STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY	ks	2,000	9,80	19,60
31	K	210110009.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,70	26,80
32	M	752161	VALENA LIFE SPINAC C.1 SO SIGNALKOU IP44 BIELY	ks	4,000	12,45	49,80
33	K	210461006.S	Montáž vykurovacieho konvektoru do 2500 W na stenu	ks	6,000	23,70	142,20
34	M	200266	Nástenný konvektor s elektron. regulátorom teploty STIEBEL, s LCD 2,5kW, 230V, CWM 2500 U	ks	6,000	210,00	1 260,00
35	K	PM	Podružný materiál	%	29,122	6,00	174,73
36	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	48,238	5,00	241,19
D 21-M-B Bleskozvod							1 146,23
37	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	50,000	2,70	135,00
38	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	50,000	2,50	125,00
39	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	10,000	1,98	19,80
40	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	10,000	2,45	24,50
41	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	30,000	3,02	90,60
42	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	30,000	10,25	307,50
43	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	8,000	5,84	46,72
44	M	354410005600.S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	8,000	3,50	28,00
45	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,88	7,76
46	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,90	3,80
47	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,88	7,76
48	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,80	3,60
49	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	3,88	7,76
50	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,24	2,48
51	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,72	5,44
52	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,40	2,80
53	K	210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na taškové strechy	ks	20,000	2,72	54,40
54	M	204159	DEHN Podpera S Rd8 UNIsnap 16S L335 V2A na taškové krytiny	ks	20,000	9,00	180,00
55	K	PM.1	Podružný materiál	%	6,777	6,00	40,66
56	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	10,529	5,00	52,65
D 21-M-Ro Rozvádzač							2 988,89
57	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	57,000	1,50	85,50
58	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	2,90	14,50
59	K	210193078.S	Domova rozvodnica do 165 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	43,70	43,70
60	K	RH	Vyskladanie rozvádzača RP	ks	1,000	800,00	800,00
61	M	RH	Rozvádzač bytový RP - náplň podľa výkresu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
62	K	PM	Podružný materiál	%	18,000	6,00	108,00
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,437	5,00	137,19
D 21-M-S Svietidla							3 703,09
64	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	8,000	6,90	55,20
65	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	14,000	8,00	112,00
66	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	22,000	10,50	231,00
67	M	SV_003_C	Svietidlo typu C : SF V 34W WT PS1124 EUE	ks	8,000	138,00	1 104,00
68	M	SV_002_B	Svietidlo typu B : SF V 34W WT PS1124 EUE	ks	14,000	104,00	1 456,00
69	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	2,000	8,60	17,20
70	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	2,000	11,40	22,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	SV_004_D	Svietidlo typu D : ENDURA STYLE LANTERN MODERN 12W DG	ks	2,000	180,80	361,60
72	K	PM	Podružný materiál	%	29,216	6,00	175,30
73	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	33,598	5,00	167,99
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							525,50
74	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	50,000	7,60	380,00
75	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	50,000	2,91	145,50
D 95-M Revízie							450,00
76	K	HZS	Revízia - revízna správa	hod	10,000	45,00	450,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 400,00
77	K	D001	Demontážne práce spojené s existujúcou elektroinštaláciou	hod	20,000	24,00	480,00
78	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	30,00	600,00
79	K	HZS000115.S	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	40,00	320,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA KULTÚRNEJ STODOLY

Objekt:

SO 01.1 - Kultúrna stodola - rekonštrukcia interiéru

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.12.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AGLA
stavebná obchodná spoločnosť, s r.o.
Sadová 424/53, Spišský Štvrtok 053 14
IČO 50524089 DIČ 2120357305

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 364,39

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

25 364,39

23,00%

5 833,81

Cena s DPH

v EUR

31 198,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AGLA
stavebná obchodná spoločnosť, s r.o.
Sadová 424/53, Spišský Štvrtok 053 14
IČO 50524089 DIČ 2120357305

20.12.26

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA KULTÚRNEJ STODOLY

Objekt:

SO 01.1 - Kultúrna stodola - rekonštrukcia interiéru

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.12.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	25 364,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 961,90
M - Práce a dodávky M	20 642,49
21-M - Elektromontáže	8 322,45
21-M-S - Svietidla	7 831,31
21-M-R - Rozvádzače	3 768,73
95-M - Revízie	720,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 760,00

stavebná
Sadová 42-
IČO: 505
nost', s r.o.
rtok 053 14
0357305

22.9.26

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA KULTÚRNEJ STODOLY

Objekt:

SO 01.1 - Kultúrna stodola - rekonštrukcia interiéru

Miesto:

Spíšské Podhradie

Dátum:

04.12.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 364,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 961,90

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 961,90

1	K	971033241.S	Vybúranie otvorov v murive základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu plochy do 0,0225 m2, hr. do 300 mm - 0,008 t	ks	1,000	5,90	5,90
2	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	33,000	2,00	66,00
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm - 0,002 t	m	900,000	2,10	1 890,00

D M

Práce a dodávky M

20 642,49

D 21-M

Elektromontáže

8 322,45

4	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	33,000	2,00	66,00
5	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	33,000	0,35	11,55
6	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	27,50	27,50
7	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	6,00	6,00
8	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,07	21,07
9	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	550,000	1,20	660,00
10	M	KPE000000672	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2ca bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	550,000	1,22	671,00
11	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	700,000	1,40	980,00
12	M	KPE000000966	Kábel pevný CXKH-R-J 3x2,5 B2ca bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	700,000	2,10	1 470,00
13	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	400,000	1,35	540,00
14	M	KPE000000675	Kábel pevný CXKH-R-J 5x1,5 B2ca bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	400,000	2,00	800,00
15	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	10,000	2,40	24,00
16	M	KPE000001941	Kábel pevný CXKH-R-J 5x6 B2ca bezhalogénový oranžový [CXKE-R, PRAFlaSafe X]	m	10,000	7,00	70,00
17	K	210881095.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	20,000	2,35	47,00
18	M	K00017991	Kábel PRAFlaSafe X-J 4x10 mm2 RE B2ca s1d1a1	M	20,000	10,65	213,00
19	M	E00106761	Hama 205276 optický aktívny HDMI kábel, 4K, 20 m	KS	1,000	100,00	100,00
20	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	5,000	1,60	8,00
21	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	5,000	4,00	20,00
22	K	210010592.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 20 uložená pevne	m	150,000	1,85	277,50
23	M	345710001220	Rúrka tuhá hrdlovaná bezhalogénová s nízkou mechanickou odolnosťou z ABS čierna 1520HF FA, D 20 mm, KOPOS	m	150,000	2,00	300,00
24	K	210010593.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 25 uložená pevne	m	80,000	2,00	160,00
25	M	345710001230	Rúrka tuhá hrdlovaná bezhalogénová s nízkou mechanickou odolnosťou z ABS čierna 1525HF FA, D 25 mm, KOPOS	m	80,000	3,00	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	15,000	6,00	90,00
27	M	753186	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X2P+T 16A S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	15,000	11,00	165,00
28	K	210111033.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	9,80	78,40
29	M	345510001230	Zásuvka Plexo jednonásobná, radenie 2P+T, s deskou ochranou, sivá, LEGRAND	ks	8,000	9,90	79,20
30	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	3,25	26,00
31	M	752101	VALENA LIFE SPÍNAČ Č.1 BIELY	ks	8,000	8,00	64,00
32	K	210110009.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	10,000	6,70	67,00
33	M	752161	VALENA LIFE SPINAC C.1 SO SIGNALKOU IP44 BIELY	ks	10,000	12,45	124,50
34	K	210190001.S.e	Montáž rozvodnice ROS	ks	1,000	20,00	20,00
35	M	ROS 11	Zásuvková rozvodnica ROS 11/FI 21 (1x400V/32A, 1x400V/16A, 4x230V)	ks	1,000	150,00	150,00
36	M	KXX000002238	Podložka izolačná 600x831x5mm cemvin	ks	5,000	17,40	87,00
37	K	PM	Podružný materiál	%	45,923	6,00	275,54
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	76,637	5,00	383,19

D 21-M-S Svetidlá

7 831,31

39	K	210201915.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	50,000	10,50	525,00
40	K	210201080.S	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	40,000	6,90	276,00
41	K	210201081.S	Zapojenie LED svetidla IP40, stropného - nástenného	ks	10,000	8,00	80,00
42	M	SV_001_A	Svetidlo typu A : LED V 2CCT OPAL EUE	ks	40,000	103,20	4 128,00
43	M	SV_002_B	Svetidlo typu B : SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 830 IP44 PS	ks	10,000	104,00	1 040,00
44	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	ks	2,000	8,60	17,20
45	K	210201925.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	2,000	11,40	22,80
46	M	SV_004_D	Svetidlo typu D : ENDURA STYLE LANTERN MODERN 12W DG	ks	2,000	180,80	361,60
47	K	210201515.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - stály režim	ks	9,000	8,50	76,50
48	K	210201902.S	Montáž svetidla núdzového	ks	9,000	11,00	99,00
49	M	sv NB	NB - LED NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ , NÚDZOVÝ REŽIM, 1x1W, 1hod, IP40, S PIKTOGRAMOM	ks	6,000	45,00	270,00
50	M	sv NC	NC - LED NÚDZOVÉ STROPNÉ , NÚDZOVÝ REŽIM, 1x1W, 1hod, IP40, S PIKTOGRAMOM HASIACI PRÍSTROJ	ks	3,000	47,00	141,00
51	M	SNU000000211	Piktogram samolepiaci šípka dole	ks	6,000	12,90	77,40
52	K	PM	Podružný materiál	%	60,180	6,00	361,08
53	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	71,145	5,00	355,73

D 21-M-Ro Rozvádzače

3 768,73

54	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	110,000	1,50	165,00
55	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	2,20	11,00
56	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	2,90	11,60
57	K	210193078.S	Domova rozvodnica do 165 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	64,52	64,52
58	K	RH	Vyskladanie rozvádzača RP	ks	1,000	800,00	800,00
59	M	RH	Rozvádzač bytový RP - náplň podľa výkresu	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
60	K	PM	Podružný materiál	%	24,000	6,00	144,00
61	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	34,521	5,00	172,61

D 95-M Revízie

720,00

62	K	HZS	Revízia - revízna správa	hod	16,000	45,00	720,00
----	---	-----	--------------------------	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 760,00
63	K	D001	Demontážne práce spojené s existujúcou elektroinštaláciou	hod	40,000	24,00	960,00	
64	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	30,00	1 800,00	

